

Ficha técnica, espectáculo “Al Tacho” CircoEguap

Portico autónomo de cuatro puntos construido y certificado por la sociedad Hisseo.

Espacio necesario para estructura: 8 mts x 8mts

Altura de la estructura: 6 mts

La estructura es totalmente auto-portante sin puntos de anclaje.

El suelo debe ser liso y firme, preferentemente plano.

Montaje y desmontaje:

- Es necesaria la ayuda de cuatro personas que asistan el montaje.
- Es necesario llegar con el vehículo hasta el lugar de montaje para la descarga y carga de los caños.
- El tiempo estimado de montaje es de dos horas y media a tres horas.
- El desmontaje puede realizarse en una hora con la ayuda del personal que asistió en el montaje.



